

**Prace remontowe dla mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 1446 S
w km 0+453 w m. Zwardoń nad rzeką Roztoka
PRZEDMIAR - do wykonania w 1 kolejności
BRANŻA MOSTOWA**

Lp.	Numer STWIORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	
			Nazwa	Ilość	Jednostkowa	Całkowita
1	2	3	4	5	6	7
*	M.01.00.00	Roboty przygotowawcze				
	kalulacja własna	Wykonanie, zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu oraz przywrócenie stałej organizacji ruchu	kpl	1,00		
*	M.01.01.01	Wytyczenie obiektu				
1	KNR 45111290-7	Wytyczenie wiaduktu, mostu, kładki	kpl	1,00		
*	M.13.07.00	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych				
*	M.13.07.01	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową				
2	KNR 2-02 0603-09	Powłoka (elastyczna) o podwyższonej zdolności pokrywania rys (pomost, przyczółki)	m2	27,40		
	M.16.01.06	Kolektor odwodnienia				
3	Analiza własna	Kolektor odwodnienia DN 200	mb	2,00		
*	M.19.01.02	Bariery ochronne stalowe				
4	KNNR 6 0703-02	Bariera drogowa H2/W4/B na dojeździe	mb	24,00		
*	M.20.04.02	Umocnienie ciekłu				
5	KNNR 10 0408-01	Wykonanie umocnienia skarp za pomocą narzutu kamiennego	m3	6,80		
	M.23.01.02	Rozbiórka istniejących podpór				
6	KNR 4-04 0604-08	Rozbiórka podlewek	m3	1,00		
*	M.24.00.00	PRACE REMONTOWE				
*	M.24.01.03	Iniekcja rys				
7	KNR DC-03 0120-02	Iniekcja ciśnieniowa rys	m	20,00		
8	KNR DC-03 0120-02	Iniekcja grawitacyjna rys	m	50,00		
*	M.24.01.13	Łożyska elastomerowe				
9	KNR 2-33 0301-01	Remont i konserwacja łożysk	szt.	25,00		
10	Analiza własna	Wymiana łożyska jednokierunkowo przesuwne	szt.	2,00		
11	Analiza własna	Wymiana łożyska wielokierunkowo przesuwne	szt.	8,00		
*	M.20.01.04	Znaki pomiarowe				
12	KNR 2-13 1010-01	Znak pomiarowy na obiekcie	szt.	14,00		
13	KNR 2-13 1010-01	Stały znak pomiarowy	szt.	2,00		
*	M.22.01.03	Osadzenie prętów w konstrukcjach żelbetowych				
14	KNR DC-03 0202-02	Nawiercenie otworów i osadzenie w nich prętów (w konstrukcjach żelbetowych)	szt.	40,00		
15	Analiza własna	Klamry do podwieszenia drabiny	szt.	20,00		
WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO:						- zł
WARTOŚĆ KOSZTORYSU Brutto :						- zł