Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element			
1.1 KNNR 6/1005/2 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręcznie, nawierzchnia z płyt betonowych chodnikowych - oczyszczenie nawierzchni gr. namułu śr. 10 cm - analogia	517,00		m2
1.2 KNNR 1/102/4 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie gęste (powyżej 60 % powierzchni)	0,052		ha
1.3 KNNR 1/208/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10 t	77,55	5	m3