

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|---------------|---|-----|--------|
| | Kosztorys | Kosztorys inwestorski | | |
| 1 | Element | Oznakowanie pionowe | | |
| 1.1 | KNR 231/703/3 | Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie - materiał z rozbiórki stanowi własność Inwestora | szt | 24,00 |
| 1.2 | KNR 231/818/8 | Rozebranie słupków do znaków wraz z odwozem - materiał z rozbiórki stanowi własność Inwestora | szt | 22,00 |
| 1.3 | KNR 231/702/2 | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi-60 mm o wysokości umożliwiającej montaż 1 tarczy znaku długość 3,5m | szt | 46,00 |
| 1.4 | KNR 231/702/2 | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi-60 mm o wysokości umożliwiającej montaż 2 tarcz znaków długość 4,5m | szt | 3,00 |
| 1.5 | KNR 231/702/2 | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi-60 mm o wysokości umożliwiającej montaż 3 tarcz znaków długość 5,0m | szt | 4,00 |
| 1.6 | KNR 201/312/5 | Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu I-II | szt | 53,00 |
| 1.7 | KNR 231/402/3 | Zabetonowanie słupków do znaków Beton C25/30 | m3 | 7,950 |
| 1.8 | KNR 231/703/1 | Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2 - materiał zostanie przekazany przez Inwestora | szt | 16,00 |
| 1.9 | KNR 231/703/2 | Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2 - materiał zostanie przekazany przez Inwestora | szt | 79,00 |
| 2 | Element | Oznakowanie poziome | | |
| 2.1 | KNR 231/706/2 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie | m2 | 128,06 |