

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze				
1.1 KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,24		km
2 Roboty ziemne				
2.1 KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III	120,00		m3
2.2 KNNR 1/208/2 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10-t	65,00	4,00	m3
2.3 KNR 231/801/3	Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12-cm	6,25		m2
2.4 KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III	7,00		m3
2.5 KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III	11,25		m3
2.6 KNNR 1/208/2 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10-t	208,25	4,00	m3
3 Przepusty, przykanalik i wpusty				
3.1 KNNR 4/1312/5 (2)	Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi-600-mm, betonowe, z rozwieżieniem rur na skraj wykopu	65,00		m
3.2 KNNR 6/605/5	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 60-cm	18,00		szt
3.3 KNNR 4/1308/5	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-300-mm - analogia	7,00		m
3.4 KNNR 4/1424/2	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu	2,00		szt
4 Korytka ściekowe i płyty ażurowe				
4.1 KNNR 1/513/1 (1)	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), osadzenie elementów, na ławie betonowej B-15, szer. 50 cm, gr. 30 cm	177,00		m
4.2 KNNR 1/514/1	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	212,40		m2
4.3 KNNR 1/513/1 (1)	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), osadzenie elementów, na ławie betonowej B-15, szer. 50 cm, gr. 15 cm.	75,00		m
5 Podbudowy i pobocza				
5.1 KNNR 1/407/1 (1)	Formowanie i zagęszczanie nasypów z kruszywa naturalnego - pospółki - obsypanie przepustów	78,00		m3
5.2 KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm	195,00		m2
5.3 KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm	33,60		m2