Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu

ul. Leśnianka 102a
34 - 300 Żywiec

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni chodnika na obiekcie mostowym w ciągu DP 1413 S w km 5+685 w m. Gilowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr. inż. Anna Mieszczak

DATA OPRACOWANIA: listopad 2026r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Kapa chodnikowa z prawej strony			
1 d.1	KNR AT-03 0101-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 131-230 pojazdów na godzinę - odcięcie ok. 5 cm nawierzchni	m		
		43	m	43,000	
				RAZEM	43,000
2 d.1	KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-03	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) - uszczelnienie styku nawierzchni z krawężnikiem poprzez zalanie bitumiczną masa zalewowa na gorąco	m		
		43	m	43,000	
				RAZEM	43,000
2		Kapa chodnikowa z lewej strony			
3 d.2	KNR AT-03 0101-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 131-230 pojazdów na godzinę - odcięcie ok. 5 cm nawierzchni	m		
		43	m	43,000	
				RAZEM	43,000
4 d.2	KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 131-230 pojazdów na godzinę - frezowanie nawierzchni na chodniku	m2		
		43 * 1,5	m2	64,500	
				RAZEM	64,500
5 d.2	KNR AT-03 0202-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 131-230 pojazdów na godzinę	m2		
		43 * 1,5	m2	64,500	
				RAZEM	64,500
6 d.2	KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-03	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) - Uszczelnienie styku nowej nawierzchni z nawierzchnią istniejącą taśmą uszczelniającą do robót bitumicznych	m		
		43	m	43,000	
				RAZEM	43,000
7 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		64,5	m2	64,500	
				RAZEM	64,500

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 4299 Użytkownik: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu