

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków			
1.1 Nr STWiOR: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 Nr STWiOR: D-01.01.01 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0,25		km
2 Nr STWiOR: D-01.02.02 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, grubość warstwy do 15·cm - ANALOGIA	400,00		m2
3 Nr STWiOR: D-01.02.02 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości - ANALOGIA	400,00		m2
4 Nr STWiOR: D-01.02.04 CJ 11/2001/9 Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm	90,00		m
5 Nr STWiOR: D-01.02.04 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm na podsypce piaskowej	6,00		m
6 Nr STWiOR: D-01.02.04 KNR 231/813/4 Rozebranie krawężników, betonowych 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	63,00		m
7 Nr STWiOR: D-01.02.04 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu 0,0825*63 = <u>5,197500</u> 5,20	5,20		m3
8 Nr STWiOR: D-01.02.04 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm	70,00		m2
9 Nr STWiOR: D-01.02.04 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, potrącenie za każdy 1·cm grubości podbudowy, (docelowa rozbiórka podbudowy na zjazdach 25cm, stąd krotność=10)	70,00	10	m2
10 Nr STWiOR: D-01.02.04 KNR 404/901/4 Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych, rozebranie ogrodzenia	22,00		m
11 Nr STWiOR: D-01.02.04 KNNR 5/719/10 Rozebranie nawierzchni chodników, kostka betonowa na podsypce cem.-piaskowej, ręcznie - ANALOGIA	17,00		m2
12 Nr STWiOR: D-01.02.04 KNR 231/810/5 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 12·cm	15,00		m2
13 Nr STWiOR: D-01.02.04 Kalkulacja własna Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu budowy na miejsce utylizacji wg wyboru wykonawcy wraz z kosztami utylizacji nadmiar ziemi urodzajnej 300*0,2 = 60,000000 obrzeża betonowe 6*0,06*0,2 = 0,072000 krawężniki betonowe 0,2*0,3*63 = 3,780000 ławy pod krawężniki 5,2 = 5,200000 podbudowy 70*0,25 = 17,500000 kostka betonowa 17*0,08 = 1,360000 nawierzchnia betonowa 15*0,12 = <u>1,800000</u> 89,71	89,71		m3
14 Nr STWiOR: D-01.02.04 KNR 5032/509/6 Zdemontowanie słupów bliźniaczych żelbetowych w terenie płaskim, długości 8,5·m, grunt kategorii III	1,00		szt
15 Nr STWiOR: D-01.02.04 Kalkulacja własna Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z terenu budowy na odległość do 5km, głębokość frezowania 5cm - warstwa scieralna - KALKULACJA WŁASNA	70,00		m2
16 Nr STWiOR: D-01.03.01 KNNR 5/903/1 (2) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5·m, żerdź EPV-N 10,5/13,5 z ustojem U2 + przełożenie istniejącej sieci NN i lampy oświetleniowej na zabudowany słup - KALKULACJA WŁASNA	1,00		słup
17 Nr STWiOR: --- Kalkulacja własna Przesadzenie przy użyciu koparki tuż kolidujących z projektowaną ścianką oporową w obrębie posesji ul. Górską 2	9,00		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.2 Nr STWiOR: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
18 Nr STWiOR: D-02.01.01 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm (zamiast spycharki, koparka z łyżką skarpową) - ANALOGIA chodnik 280 = 280,000000 280,00	280,00		m2
19 Nr STWiOR: D-02.01.01 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, potrącenie za każde dalsze 5·cm głębokości, (koryto pod chodnikami na głębokość 15cm, stąd krotność=1) - ANALOGIA	280,00	5	m2
20 Nr STWiOR: D-02.01.01 KNR 201/218/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-II	30,00		m3
21 Nr STWiOR: D-02.02.01 KNRW 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm w gruncie kategorii I-II - zasypanie i zagęszczenie wykopu przy ścianie prefabrykowanej	15,00		m3
22 Nr STWiOR: D-02.02.01 Kalkulacja własna Załadowanie i wywiezienie gruntu z korytowania i wykopów na miejsce wg wyboru wykonawcy wraz z kosztami utylizacji 280*0,15 = 42,000000 15 = 15,000000 57,00	57,00		m3
1.3 Nr STWiOR: D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
23 Nr STWiOR: D-03.02.01 Kalkulacja własna Studzienki kanalizacyjne wylewane na mokro wg rysunku nr 6 z włączem żeliwnym B-125, wysokość 0,8m	2,00		szt
24 Nr STWiOR: D-03.02.01 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm, rury SN 8 lite, SDR34 z podsypką i obsypką piaskiem 30cm ponad rurę (przykanaliki) - ANALOGIA	7,00		m
25 Nr STWiOR: D-03.02.01 KNR 218/625/2 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu	2,00		szt
26 Nr STWiOR: D-03.02.01 KNNR 4/1308/7 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·500·mm, rury SN8 karbowane dwuścienne	2,00		m
27 Nr STWiOR: D-03.02.01 KNNR 6/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 50·cm	2,00		szt
1.4 Nr STWiOR: D-04.00.00 PODBUDOWA			
28 Nr STWiOR: D-04.01.01 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV chodniki 280 = 280,000000 zjazdy 70 = 70,000000 350,00	350,00		m2
29 Nr STWiOR: D-04.03.01 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	55,00		m2
30 Nr STWiOR: D-04.04.02 KNR 223/104/1 (1) Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15·cm /podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm porfirowego/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 chodnik 280 = 280,000000 zjazdy 70 = 70,000000 350,00	350,00		m2
31 Nr STWiOR: D-04.04.02 KNR 223/104/2 (1) Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości /podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm porfirowego, docelowa grubość na chodnikach 20cm stąd krotność=5/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	280,00	5	m2
32 Nr STWiOR: D-04.04.02 KNR 223/104/2 (1) Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości /podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm porfirowego, docelowa grubość na zjazdach 25cm stąd krotność=10/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	70,00	10	m2

19,00	m
-------	---

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1.9 Nr STWiOR: D-10.00.00				
ROBOTY INNE				
49 Nr STWiOR: D-10.12.03 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociagowe i gazowe		6,00		szt
50 Nr STWiOR: D-10.12.03 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe kanalizacji sanitarnej (obniżenie)		1,00		szt
51 Nr STWiOR: --- KNR 202/1801/2 Cokół betonowy o wymiarach 0.20x0.65 m, beton C16/20 - ANALOGIA		21,00		m
52 Kalkulacja własna Regulacja bramy i furtki do posesji nr 93 (przespawanie 6szt zawiasów bramowych + zamalowanie miejsc spawów)		1,00		kpl
53 Nr STWiOR: --- Kalkulacja własna Montaż słupków stalowych w cokole betonowym, słupki dostarczone przez właściciela posesji ul. Górska 2		9,00		szt