LEGENDA :

- nawierzchnia jezdni asfaltobetonowej
- odbudowa istniejącej nawierzchni
- nawierzchnia asfaltobetonowa na mostach
- nawierzchnia jezdni asfaltobetonowej (wymiana warstwy ścieralnej)
- nawierzchnia peronów autobusowych z kostki betonowej typu nie gorszego niż "AKROPOL" kol. szarego
- nawierzchnia wjazdu do posesji z asfaltobetonu
- projektowane umocnienie rowu, skarp płytami betonowymi, ażurowymi, 60/40
- krawędź projektowanej jezdni asfaltobetonowej
- pobocze z kruszywa łamanego
- krawężnik betonowy 15/30 wystający 12 cm
- krawężnik betonowy 15/22 wystający 2 cm
- obrzeże betonowe 8/25 wtopione koloru szarego
- opornik betonowy 12/25 wtopiony
- projektowany ściek przykrawędziowy z kostek betonowych
- projektowana bariera energochłonna
- projektowana barierka sztywna
- projektowane schody terenowe + poręcz sztywna (w gabionach)
- projektowany mur oporowy, gabionowy (wypełniony kamieniem naturalnym)
- projektowany przepust
- projektowana kanalizacja deszczowa
- ścieki skarpowe
- istniejąca sieć kanalizacyjna
- istniejąca sieć wodociągowa
- istniejąca sieć gazociągowa
- istniejąca sieć energetyczna
- istniejąca sieć teletechniczna
- działka objęta inwestycją
- granica terenu objętego wnioskiem
- granica terenu oddziaływania przedsięwzięcia

BRANŻA :	DATA :	PROJEKTOWAŁ :	NR UPR.	PODPIS :
1. Drogowa	11.2015	mgr inż. B. Markowski	873/93	
2. Drogowa	11.2015	mgr inż. Marek Putra		
3. Drogowa				
4. Drogowa				
5. Kanalizacyjna	11.2015	mgr inż. B. Markowski	873/93	
6. Sprawdzający				

TEMAT :

PBW przebudowy drogi powiatowej Nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń km od 0+000 do 11+466 na terenie Gmin : Rajcza i Milówka (w granicach administracyjnych Gminy Rajcza i Gminy Milówka - od skrzyzowania z drogą powiatową Nr 1437S do skrzyżowania z drogą ekspresową S69

TREŚĆ : Projekt zagospodarowania - ODC 7

NUMER UMOWY:	SKALA	NUMER RYSUNKU :
PZD.28.2015	1:500	2g

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA " RONDO "
tel.032 353 20 37, faks 032 353 20 41, 0501-79-78-82 , e-mail : bmarkowski@wp.pl