

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze			
1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	0,125		km
2 Pobocza, roboty ziemne			
2.1 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1' km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III ścięcie zawyżonych poboczy 105*0,30 = 31,500000 125*0,30 = 37,500000 przepust poprzeczny 10*1*1 = 10,000000 wykop pod poszerzenie 105*0,5*0,57 = 29,925000 108,925	108,925		m3
2.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10' cm pobocza 105*0,50 = 52,500000 125*0,50 = 62,500000 115,000	115,000		m2
2.3 KNNR 1/208/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładoczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10' t	108,93	4,00	m3
3 Nawierzchnia			
3.1 KNNR 6/1005/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona	625,00		m2
3.2 KNNR 6/1005/7 Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową	625,00		m2
3.3 KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód 5-10' t	625,00	0,75	m2
3.4 KNNR 6/308/7 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), dodatek za dalszy 1' km przewozu ponad 5' km, samochód 5-10' t (1)	46,64	20	t
3.5 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód 5-10' t	625,00		m2
3.6 KNNR 6/309/7 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), dodatek za dalszy 1' km przewozu ponad 5' km, samochód 5-10' t (1)	63,75	20	t
3.7 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód 5-10' t zjazd na drogę gminną 54,00 = 54,000000 poszerzenie przy moście 5,00 = 5,000000 59,00	59,00		m2
3.8 KNNR 6/309/7 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), dodatek za dalszy 1' km przewozu ponad 5' km, samochód 5-10' t (1)	6,02	20	t
4 Organizacja ruchu na czas robót + przepust i korytka ściekowe			
4.1 KNNR 1/111/1 Tymczasowa organizacja ruchu	1		kpl
4.2 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3' cm	4,50	3	m2
4.3 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15' cm	4,50	3	m2
4.4 KNNR 6/605/7 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 50' cm	10,00		m
4.5 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi 500' mm, z osadnikiem bez syfonu	1,00		szk
4.6 KNNR 6/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 50' cm	1,00		szk
4.7 KNNR 6/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na betonie C 12/15 trójkątne	20,00		m
4.8 KNNR 6/112/3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30' cm	5		m2
4.9 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20' cm	5		m2