

WYKONAWCA:



Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. Sp. k.

Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37
31-234 Kraków

INWESTOR:

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu
ul. Leśniana 102a
34-300 Żywiec

ADRES INWESTYCJI:

droga powiatowa nr 1439S,
województwo śląskie
powiat żywiecki
gmina Ujszoły

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową parkingu typu Park and Ride: Odcinek II - km od 11+298 do 12+053

FAZA OPRACOWANIA:

PRZEDMIAR
branża sanitarna – kanalizacja deszczowa

KODY CPV:

45233000 – 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Jerzy Bajer

mgr inż. JERZY BAJER
upr. do projektowania, wykonania i nadzorowania
dróg, typowych przepustów i mostów
UA, N-Upr. 249790, RP-Upr. 1039/94

DATA OPRACOWANIA:

29 maj 2020 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odwzorzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.800	
		0.800			
				RAZEM	0.800
2		Odwodnienie korpusu drogowego			
2.1		Kanalizacja deszczowa D-03.02.01. oraz D-03.02.02.			
2	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II (wykopy pod studnie, wpusty, kolektory oraz przykanaliki)	m ³		
d.2.	0307-03	502*2*1.8+298*2*1.3	m ³	2582.000	
1	logia				
				RAZEM	2582.000
3	KNR 2-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w grunt.suchych kat.I-II	m ²		
d.2.	0322-01	wraz z rozbiór.	m ²	5164.000	
1	logia	2582*2			
				RAZEM	5164.000
4	KNR 2-18	Kolektor deszczowy z rur PVC-u klasy SN8 - średnica 315x9,2mm	m		
d.2.	0508-05	502	m	502.000	
1	logia				
				RAZEM	502.000
5	KNR 2-18	Kolektor deszczowy z rur PVC-u klasy SN8 - średnica 400x9,2mm	m		
d.2.	0508-05	298	m	298.000	
1	logia				
				RAZEM	298.000
6	KNNR 11	Przykanaliki z rur PVC-u klasy SN8 o śr. nom. 200 mm	m		
d.2.	0505-06	46	m	46.000	
1	z.sz.3.10.				
				RAZEM	46.000
7	KNNR 11	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m ³		
d.2.	0501-05	502*1*1.8-0.15*2*3.14*502+298*0.9*1.3-0.2*2*3.14*298	m ³	1179.365	
1					
				RAZEM	1179.365
8	KNR 2-18	Studnie rewizyjne betonowe DN 1000mm z dnem z betonu C35/45 wraz z włazami żeliwnymi C250	stud.		
d.2.	0613-01	28	stud.	28.000	
1					
				RAZEM	28.000
9	KNNR 4	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem - wpust uliczny	szt.		
d.2.	1424-02	23	szt.	23.000	
1					
				RAZEM	23.000
10	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - grunt z wykopu	m ³		
d.2.	0318-03	2558-1179	m ³	1379.000	
1					
				RAZEM	1379.000
11	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 315 mm	m		
d.2.	0804-04	502	m	502.000	
1	logia				
				RAZEM	502.000
12	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm	m		
d.2.	0804-05	298	m	298.000	
1					
				RAZEM	298.000
2.2		Separatory substancji ropopochodnych			
13	kalkulacja indywidualna	Koszt zakupu separatora substancji ropopochodnych	szt		
d.2.	2	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14	kalkulacja indywidualna	Montaż separatora w gotowym wykopie	szt		
d.2.	2	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2.3		Wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-33	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³		
d.2.	0606-01				
3		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR