

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Azyl			
1 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa	m3		
		$(0,15 * 0,15 + 0,15 * 0,4) * (10 + 5 + 5 + 5)$	m3	2,063	
				RAZEM	2,063
2 d.1	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
2		Oznakowanie poziome			
3 d.2	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni - Linia P7-c, P7-d	m2		
		$5 * 0,12 + 139 * 0,12$	m2	17,280	
				RAZEM	17,280
4 d.2	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach - Linia P-7a, P7-c, P7-d	m2		
		$15 * 0,12 + 28 * 0,12 + 30 * 0,12$	m2	8,760	
				RAZEM	8,760
3		Oznakowanie pionowe			
5 d.3	KNR 2-31 0703-02 z.o.2.13. 9902-03 analogia	Demontaż znaku B-36, A-7	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.3	KNR 2-31 0703-02 z.o.2.13. 9902-03 analogia	Montaż znaków pionowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.3	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - ustawienie uszkodzonego słupka dla luster	m3		
		$0,5 * 4$	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.3	KNR 2-02 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - stabilizacja słupka dla luster	m3		
		$0,5 * 4$	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.3	KNR 2-31 0702-03 analogia	Montaż słupków blokujących (U-12C) - rozstaw 1,5m	szt.		
		47	szt.	47,000	
				RAZEM	47,000