

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski		
1	Element	Oznakowanie poziome i pionowe		
1.1	KNR 231/706/2	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie - wprowadzenie nowych projektów stałej organizacji ruchu - malowanie cienkowarstwowe	m2	550,00
1.2	KNR 231/706/6	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie - (odnowienie P-10 i P-14) - malowanie cienkowarstwowe	m2	4 220
1.3	KNR 231/706/2	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie - odnowienie - malowanie cienkowarstwowe	m2	2 100
1.4		Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie - wykonanie pasów akustyczno-wibracyjnych w technologii grubowarstwowej (dodatkowe pogrubienie celem uzyskania zamierzonego efektu akustycznego)	m2	67,20