

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys inwestorski</b>		
1	Element	<b>Oznakowanie pionowe</b>		
1.1	KNR 231/703/3	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie - materiał z rozbiórki stanowi własność Inwestora	szt	24,00
1.2	KNR 231/818/8	Rozebranie słupków do znaków wraz z odwozem - materiał z rozbiórki stanowi własność Inwestora	szt	22,00
1.3	KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 60 mm o wysokości umożliwiającej montaż 1 tarczy znaku długość 3,5m	szt	46,00
1.4	KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 60 mm o wysokości umożliwiającej montaż 2 tarcz znaków długość 4,5m	szt	3,00
1.5	KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 60 mm o wysokości umożliwiającej montaż 3 tarcz znaków długość 5,0m	szt	4,00
1.6	KNR 201/312/5	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> , głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu I-II	szt	53,00
1.7	KNR 231/402/3	Zabetonowanie słupków do znaków Beton C16/20	m <sup>3</sup>	7,950
1.8	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3 m <sup>2</sup> - materiał zostanie przekazany przez Inwestora	szt	16,00
1.9	KNR 231/703/2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m <sup>2</sup> - materiał zostanie przekazany przez Inwestora	szt	79,00
2	Element	<b>Oznakowanie poziome</b>		
2.1	KNR 231/706/2	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie	m <sup>2</sup>	128,06