

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski		
1	Element	Azyl		
1.1	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa	m3	2,063
1.2	KNR 231/403/1	Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce piaskowej	m	25,00
1.3	KNNR 5/721/1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5-cm Krotność=2,00	m	28,00
1.4	KNNR 5/721/2	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1-cm głębokości (ponad 5) Krotność=2,00	m	28,00
1.5	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	8,40
1.6	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2	8,40
2	Element	Oznakowanie		
2.1	KNR 231/706/3	Oznakowanie poziome jezdni, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie - linia P7-c, P7-d	m2	17,28
2.2	KNR 231/706/6	Oznakowanie poziome jezdni, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie - linia p-7a, P-7c, P-7d	m2	8,76
3	Element	Oznakowanie pionowe		
3.1	KNR 231/703/3	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie - znaki B-36, A-7	szt	2,00
3.2	KNR 231/703/2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2	szt	2,00
3.3	KNR 201/201/1	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-II	m3	2,00
3.4	KNR 202/203/2 (2)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 1.0-m3,	m3	2,00
3.5	Kalkulacja własna	Pionowe znaki drogowe - montaż słupków przeszkodowych U-12c	szt	47,00