

## Przedmiar robót

| Nr  | Podstawa         | Opis robót                                                                                                                                                                                             | Jm  | Ilość |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     | Kosztyorys       | <b>REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1427 S ŚWINNA - PRZYŁĘKÓW W M. PRZYŁĘKÓW<br/>ODCINEK MOCZARKI NA DŁ. 157M 4+4 ost</b>                                                                                    |     |       |
| 1   | Element          | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                                                                           |     |       |
| 1.1 | KNNR 1/111/2     | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim                                                                                                       | km  | 0,157 |
| 2   | Element          | <b>ROBOTY ODTWORZENIOWE</b>                                                                                                                                                                            |     |       |
| 2.1 | KNNR 1/202/4     | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1'km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III                                       | m3  | 36,75 |
| 2.2 | KNNR 1/208/2 (2) | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10't | m3  | 36,75 |
| 2.3 | KNNR 1/513/1 (1) | Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytka górskie), osadzenie elementów, na ławie betonowej                                                                                                | m   | 175,0 |
| 2.4 | KNNR 1/513/1 (1) | Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytka górskie), osadzenie elementów, na ławie betonowej                                                                                                | m   | 8,0   |
| 3   | Element          | <b>PRZEPUSTY</b>                                                                                                                                                                                       |     |       |
| 3.1 | KNNR 1/202/4     | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1'km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III                                       | m3  | 1,5   |
| 3.2 | KNNR 1/208/2 (2) | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10't | m3  | 1,5   |
| 3.3 | KNNR 6/605/3     | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40'cm                                                                                                                                        | szl | 4,0   |
| 4   | Element          | <b>KORYTO DROGOWE</b>                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 4.1 | KNNR 6/101/2 (1) | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20' cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny                                                         | m2  | 190,0 |
| 4.2 | KNNR 6/103/3 (1) | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny                                                           | m2  | 190,0 |
| 5   | Element          | <b>PODBUDOWY</b>                                                                                                                                                                                       |     |       |
| 5.1 | KNNR 6/113/6     | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15' cm                                                                                                                                    | m2  | 190,0 |
| 6   | Element          | <b>POBOCZA I KRAWĘŻNIK</b>                                                                                                                                                                             |     |       |
| 6.1 | KNNR 6/113/5     | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10' cm                                                                                                                                    | m2  | 81,0  |
| 6.2 | KNNR 6/403/4     | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30' cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa                                                                                             | m   | 4,0   |
| 7   | Element          | <b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>                                                                                                                                                                             |     |       |
| 7.1 | KNNR 6/1005/4    | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona                                                                                                                            | m2  | 190,0 |
| 7.2 | KNNR 6/1005/7    | Skropienie nawierzchni asfaltem                                                                                                                                                                        | m2  | 190,0 |
| 7.3 | KNNR 6/308/1 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód 5-10't                                                   | m2  | 190,0 |
| 7.4 | KNNR 6/308/7 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), dodatek za dalszy 1'km przewozu ponad 5'km, samochód 5-10't (1)                                                                     | t   | 18,9  |
| 7.5 | KNNR 6/1005/7    | Skropienie nawierzchni asfaltem                                                                                                                                                                        | m2  | 190,0 |
| 7.6 | KNNR 6/309/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód 5-10't                                                 | m2  | 190,0 |
| 7.7 | KNNR 6/309/7 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), dodatek za dalszy 1'km przewozu ponad 5'km, samochód 5-10't (1)                                                                   | t   | 19,38 |